

安全生产“十不”保命守则

一、个人作业“十不站”



- 1、严禁在运行吊物下、起重吊臂作业半径下站人
- 2、严禁在设备运行、禁止区域或移动轨迹范围内站人
- 3、严禁在高空临边、孔洞等区域无安全措施前提下站人
- 4、严禁在易发生有毒有害介质泄漏、易燃易爆生产区域内无安全措施与专人陪同前提下站人
- 5、严禁在热态熔融（喷溅）区域、红钢运行（高温辐射）区域以及电离辐射区域附近站人
- 6、严禁在拆卸阀门、管道、设备结构等情况下，处于压力、势能释放的正面区域站人
- 7、严禁在移动设备或装置、吊装件或移动车辆站人
- 8、严禁在无监护的立体交叉作业区域或动火作业区域下方站人
- 9、严禁在高压电气柜或变电区域无安全措施前提下站人

10、严禁在大型设备拆装、建筑爆破、环境不明、生产通道等区域未经许可站人

二、叉车作业“十不铲”



- 1、移动及球形物体未固定 牢靠，不铲
- 2、铲齿上升到极限，不铲
- 3、物品埋在地上，不铲
- 4、物品超重，超宽，不铲
- 5、铲齿上站人，不铲
- 6、料箱料架大小不一，不铲
- 7、任何带电物体，不铲
- 8、铲脚没有到位，不铲
- 9、作业人员未离开铲车 5 米之外，不铲
- 10、铲车上坐人（教练车除外），不铲

三、电焊气割“十不干”



- 1、无特种作业操作证，不焊割。
- 2、雨天、露天作业无可靠安全措施，不焊割。
- 3、装过易燃、易爆及有害物品的容器，未进行彻底清洗、未进行可燃浓度检测，不焊割。
- 4、在容器内工作无 12 伏低压照明和通风不良，不焊割。
- 5、设备内无断电，设备未卸压，不焊割。
- 6、作业区周围有易燃易爆物品未消除干净，不焊割。
- 7、焊体性质不清、火星飞向不明，不焊割。
- 8、设备安全附件不全或失效，不焊割。
- 9、锅炉、容器等设备内无专人监护、无防护措施，不焊割。
- 10、禁火区内未采取安全措施、未办理动火手续，不焊割。

四、起重作业“十不吊”



- 1、指挥信号不明或乱指挥不吊；
- 2、超负荷不吊；
- 3、工件紧固不牢不吊；
- 4、吊物上面有人不吊；
- 5、安全装置不灵不吊；
- 6、工件埋在地下不吊；
- 7、光线隐暗看不清不吊；
- 8、斜拉工件不吊；
- 9、棱角物件没有措施不吊；
- 10、吊物过重不吊。

五、电气安全十不准



- 1、无证电工不准安装电气设备。
- 2、任何人不准玩弄电气设备和开关。
- 3、不准使用绝缘损坏的电气设备。
- 4、不准利用电热设备和灯泡取暖。
- 5、任何人不准启动挂有警告牌和拔掉熔断器的电气设备。
- 6、不准用水冲洗和揩擦电气设备
- 7、熔丝熔断时不准调换容量不符的熔丝。
- 8、不准在埋有电缆的地方未办任何手续打桩动土。
- 9、有人触电时应立即切断电源，在未脱离电源前不准接触触电者。
- 10、雷电时不准接触避雷器和避雷针

六、登高作业十不准



- 1、患有高血压、心脏病、贫血、癫痫、深度近视眼等疾病不准登高；
- 2、无人监护不准登高；
- 3、没有戴安全帽、系安全带、不扎紧裤管时不准登高作业；
- 4、作业现场有六级以上大风及暴雨、大雪、大雾不准登高。
- 5、脚手架、跳板不牢不准登高
- 6、梯子无防滑措施、未穿防滑鞋不准登高
- 7、不准攀爬井架、龙门架、脚手架，不能乘坐非载人的垂直运输设备登高
- 8、携带笨重物件不准登高
- 9、高压线旁无遮拦不准登高
- 10、光线不足不准登高

七、施工现场的“十不准”



- 1、不戴安全帽，不准进现场。
- 2、酒后和带小孩不准进现场。
- 3、井架等垂直运输不准乘人。
- 4、不准穿拖鞋、高跟鞋及硬底鞋上班。
- 5、模板又易腐材料不准作脚手板使用，作业时不准打闹。
- 6、电源开关不能一闸多用。未经训练的职工，不准操作机械。
- 7、无防护措施不准高空作业。
- 8、吊装设备未经检查(或试吊)不准吊装，下面不准站人。
- 9、木工场地和防火禁区不准吸烟。
- 10、施工现场各种材料应类堆放整齐，做到文明施工。

八、人身安全“十不准”



- 1、不准不设好防护就开始作业。
- 2、不准不戴安全帽、不系安全带、不设安全网、不穿防护服作业。
- 3、不准未搭好脚手架、未放稳梯凳就作业。
- 4、不准携带笨重工具和材料登高作业。
- 5、不准无安全边坡或固壁支撑开挖基坑、沟槽。
- 6、不准使用安全装置不齐备的机械(电气)设备。
- 7、不准未取得合格证的人员从事特殊工种作业。
- 8、不准扒车代步或走道心、枕木头。
- 9、不准在钢轨、枕木或车下坐卧、乘凉、休息、避雨和钻车。
- 10、不准不了望就穿越线路，坚持“一站、二看、三通过”，严禁抢越股道。

九、电力作业“十不干”19字记忆法

“票在人在、两点、两范围、两安全、一杆、一高、一空间”

票在人在：无票的不干，工作负责人（专责监护人）不在现场的不干；

两点：工作任务、危险点不清楚的不干，危险点控制措施未落实的不干；

两范围：超出作业范围未经审批的不干，未在接地保护范围内的不干；

两安全：现场安全措施布置不到位、安全工器具不合格的不干；

一杆：杆塔根部、基础和拉线不牢固的不干；

一高：高处作业防坠落措施不完善的不干；

一空间；有限空间内气体含量未经检测或检测不合格的不干。